


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Seksja mapy: 6.185.19.10.1.3
GN.6640.1076.2019, data wywiadu terenowego: 03.06.2019 r.

SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-KRON86-NH



- 1 zbiornik ciśnieniowy podziemny na gaz propan-butan V=2700 l; ustawiony na prefabrykowanym fundamencie żelbetowym (beton B25) o wym. 3000x1600x200 mm
- 2 strefa zagrożenia wybuchem -1,5 m
- 3 prefabrykowany fundament żelbetowy (beton B25) o wym. 3000x1600x200 mm
- 4 ogrodzenie systemowe h=1,8 m z siatki przewiewnej, z furtkami o wym. 1,1x1,8 zamykanymi na zamek
- 5 szafka gazowa wentylowana, ocieplona, o wym. 60x60x25 cm, z reduktorem ciśnienia gazu 2-go stopnia 36 mbar (10 kg/h)
- 6 prefabrykowany fundament żelbetowy (beton B25) o wym. 1765x2645x400 mm
- 7 bednarka ocynkowana 25x4 mm ułożona na głębokości min. 0.6 m w odl. 1,0 m od fundamentu zbiornika

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTA ŻNIŃSKI

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego: P.0419.20.19.1096

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu: 10.06.2019

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: z up. STAROSTY Anna Chmielewska INSPEKTOR Wydział Geodezji i Kartografii, Kasastra i Nieruchomości

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	IMIE I NAZWISKO	NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
corematic UL. LPOWA 14 44-100 GLIWICE	PROJEKTOWAŁ mgr inż. Zygmunt Pierzchawka OPRACOWAŁ mgr inż. Jarosław Pierzchawka	5/93/OP spec. instal.-inżynierska -	05.2019 05.2019	
INWESTOR	GMINA GĄSAWA, UL. ŻNIŃSKA 8; 88-410 GĄSAWA			
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W LASKACH WIELKICH, GMINA GĄSAWA			
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			SKALA 1:500
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR. PROJEKTU	NR. RYSUNKU	NR. ZMIANY
SPS 06/GSWA	PBW	SPS 05.2019	RYS. NR 1	