



**PRZEDMIAR ROBÓT GGA-00-022**

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Remont drogi gminnej w m. Godawy Gmina Gąsawa  
 Obiekt: Droga gminna w m. Godawy Gmina Gąsawa  
 Rodzaj robót: Drogowe-nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa  
 Lokalizacja: m. Godawy Gmina Gąsawa działka nr 138 km 0+000,00 do km 0+295,00 s=3,50m

Zamawiający: Gmina Gąsawa  
 ul.Żnińska 8  
 88-410 Gąsawa

PRZEDMIAR GGA-00-022

Strona 1

23-04-2018

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
A1	CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę					
A1	10	KNR	231-14-02-05-00	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm	m <sup>2</sup> 590,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			295*2*1	590,00
A1	20	KNR	231-14-02-05-01	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm - transport ponad 0,5 km dalsze 4km	m <sup>2</sup> 590,00
A1	30	KNR	231-10-04-06-00	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni powierzchniowo utrwalonej	m <sup>2</sup> 1152,50
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ciąg główny		295*3,5	1032,50
		2	Włączenie przy skrzyżowaniach		2*60	120,00
A1	40	KNR	231-14-06-03-00	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włązów kanałowych	szt 6,00
A2	CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
A2	10	KNNR	N006-10-05-07-00	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsja asfaltowa w ilości 0,7kg/m2	m <sup>2</sup> 1032,50
A2	20	KNR	231-01-08-02-00	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni powierzchniowo utrwalonej mieszanką asfaltową AC11W średnio 75kg/m2	Mg 77,44
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			1032,5*0,075	77,44
A2	30	KNNR	N006-10-05-07-00	D-04.03.01	Skropienie warstwy wyrównawczej emulsja asfaltowa w ilości 0,5kg/m2	m <sup>2</sup> 1032,50
A2	40	KNNR	N006-03-09-01-01	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC8S grub 3 cm	m <sup>2</sup> 1152,50
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ciąg główny		295*3,5	1032,50
		2	Skrzyżowania		2*60	120,00
A3	CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu					
A3	10	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne plantowanie pobocza i uzupełnianie pobocza ziemnego - prace porządkowe i kosmetyczne	m <sup>2</sup> 250,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			250*2*0,50	250,00