

PPHU ELCHEM
ul.Kard.Wyszyńskiego 5
88-320 Strzelno

OBIEKT: |Przebudowa kolizji linii nn na dz. nr. 155/4 w Gąsawie. |

W-1. PRZEDMIAR ROBÓT

wyk.dn:2018.06.04 str. 1

Lp.	PODST.NAKŁ. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E P R A C / U W A G I	Jednostka miary	I l o ś ć	K D	Lp	Wyróżnik lub KOD Nj. X Y G W Cena lok. tr. Wyr.
1. Linia napowietrzna nn.						
10	KNR 5-10 0702-08 Demontaż słupów pojedynczych żurawiem samochodowym, do 2 belek ustojowych	1 szt	1.0	M	20 21 22 23 24 25	
20	KNNR 5 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 0905-01 Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x50 mm ²	1 km	0.07	M	20 21 22 23	
30	KNNR 5 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 0905-01 Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznych NN typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x25 - oświetlenie.	1 km	0.07	M	20 21 22 23	
40	KNNR 5 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 1004-01 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	1 szt	1.0	M	20	
50	KNNR 5 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 0903-01 Montaż słupa pojedynczego o długości do 10,5 m	1 słup	1.0	Z Z	20 27	8120718 - 2.0 - 2 - - - -
60	KNNR 5 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 0906-03 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego skrzynek bezpiecznikowych i ogromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych ogranicznik przepięć	1 szt	4.0			
70	KNNR 5 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 0907-05 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kat.gruntu III	1 m	12.0			
80	KNNR 5 (Uwzględnia Erratę do Załącznika Nr 1) 1004-01 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	1 szt	1.0	M	20	
2. Linia kablowa nn.						
90	KNR 2-01 0701-09 Ręczne wykopanie rowów dla kabli, szer.dna wykopu do 0.8m, gł.rowu do 0.6m, kat.gruntu IV	1 m	94.0			
100	KNR 5-10 0301-02 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.6m	1 m	94.0			

