

Przedmiar robót

Obiekt	Roboty drogowe
Kod CPV	45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
Lokalizacja	Droga gminna m-śc Chomiąż Szlachecka dz. nr 65/2 obręb Chomiąż Szlachecka
Biuro kosztorysowe	MJM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo, 89-620 Klawkowo, Pogodna 1

Tabela przedmiaru robót

Roboty drogowe

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D-01.00.00	1. Roboty przygotowawcze		
			1.1 Roboty pomiarowe.		
1		D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla robót liniowych 1,00	km	1,00
			razem	km	1,00
			1.2. Karczowanie krzewów		
2			Karczowanie krzewów wraz z wycinką i i spalaniem 1737,00	szt	1 737,00
			razem	szt	1 737,00
		D-05.00.00	2. Nawierzchnie		
			2.1 Nawierzchni z betonu asfaltowego.		
3		D-05.03.03a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S grub. 5 cm z transportem 3360,00	m2	3 360,00
			razem	m2	3 360,00
			3. Elementy ulic		
			3.1 Zjazdy		
4			Wykonanie nawierzchni z BA AC11S grub. 3 cm wraz z wykonaniem robót ziemnych i wywozem gruntu profilowaniem, zagęszczeniem podłoża, i wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 15 cm, wykonaniem warstwy wiążącej z BA AC11W grub. 4 cm 133,30		133,30
			razem		133,30
		D-06.00.00	3. Roboty wykończeniowe		
5		D-05.01.03	Umocnienie pobocza mieszanką optymalną stabilizowaną mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm z wykonaniem koryta i wywozem gruntu 1339,90	m2	1 339,90
			razem	m2	1 339,90
6			Regulacja studni kanalizacji sanitarnej 10,00	szt	10,00
			razem	szt	10,00
7			Podkrzesanie drzew 120,00	szt	120,00
			razem	szt	120,00
			4. Oznakowanie		
			4.1. Oznakowanie pionowe		
8		D-07.02.01	Ustawienie oznakowania pionowego 10,00	szt	10,00
			razem	szt	10,00
9		D-07.02.01	Ustawienie lustra 1,00	szt	1,00
			razem	szt	1,00