

Przedmiar robót

Obiekt	Roboty drogowe
Kod CPV	45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
Lokalizacja	Droga gminna m-ść Gogółkowo dz. nr 54, 73/1 obręb Gogółkowo
Inwestor	Gmina Gąsawa
Biuro kosztorysowe	MJM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo, 89-620 Klawkowo, Pogodna 1

Tabela przedmiaru robót

Roboty drogowe

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D-01.00.00	1. Roboty przygotowawcze		
			1.1 Roboty pomiarowe.		
1		D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla robót liniowych	km	0,29
			0,29		
			razem	km	0,29
		D-04.00.00	2. Podbudowy		
2		D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczej z BA AC8W grub. 4 cm wraz z transportem	m2	1 128,60
			1128,60		
			razem	m2	1 128,60
		D-05.00.00	3. Nawierzchnie		
			3.1 Nawierzchni z betonu asfaltowego.		
3		D-05.03.03a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S grub. 3 cm z transportem	m2	1 128,60
			1128,60		
			razem	m2	1 128,60
		D-06.00.00	3. Roboty wykończeniowe		
4		D-05.01.03	Umocnienie pobocza mieszanką optymalną stabilizowaną mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm z wykonaniem koryta i wywozem gruntu	m2	445,20
			445,20		
			razem	m2	445,20
5			Regulacja studni kanalizacji sanitarnej	szt	8,00
			8,00		
			razem	szt	8,00
			4. Oznakowanie		
			4.1. Oznakowanie pionowe		
6		D-07.02.01	Ustawienie oznakowania pionowego	szt	13,00
			13,00		
			razem	szt	13,00