

KOSZTORYS OFERTOWY GGA-00-029

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Przebudowa drogi gminnej w Komratowie Gmina Gąsawa
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w Komratowie Gmina Gąsawa L=846,28m
Rodzaj robót: Drogowe nawierzchniowe
Lokalizacja: Droga gminna w Komratowie Gmina Gąsawa
 działka nr 49/3 arkusz 1 obręb 0008 Komratowo jednostka ewidencyjna
 041902_2 Gmina Gąsawa L=846,28m

Zamawiający: Gmina Gąsawa
 88-410 Gąsawa
 ul.Żnińska 8

KOSZTORYS GGA-00-029

Strona 1

22-06-2020

SYKAL-002567

SYMBOL I NAZWA DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne							
A1	10	KNR	201-01-19-03-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym -pomiary bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,85
A1	20	KNNR	N001-01-11-01-00 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym- wytyczenie i zastabilizowanie kołkami drewnianymi pomalowanymi na żółto istniejącego pasa drogowego drogi gminnej wraz z nowa osia jezdni drogi gminnej	km	0,85
A1	30	KNR	201-03-17-01-00 D-02.01.01 Przekopy próbne szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 1-2- w celu odszukania urządzeń podziemnych	m³	6,00
A1	40	KNR	231-14-02-05-00 D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza grub 15 cm z odwozem do 5km	m²	2538,84
A1	50	KNR	231-08-02-07-00 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm - znajdującej sie poza istniejącym pasem drogowym z wywozem do 2km	m²	440,00
A1	60	KNR	201-01-08-06-00 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzaków rzadkich	HA	0,30
A1	70	KNNR	N001-01-01-01-00 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni ø 10-15 cm	szt	5,00
A1	80	KNR	221-01-04-05-00 D-01.02.01 Przycinanie gałęzi drzew rosnących w skrajni drogowej	szt	50,00
A1	90	KNNR	N001-01-07-03-00 D-01.02.01 Transport drzew , gałęzi i krzewów na odległość do 2 km	m³	55,00
A1	100	KNNR	N006-08-08-05-00 D-01.02.04 Rozebranie barier żelbetowych zakopiańskich na przepuszczenie	metr	16,00
A1	110	KNR	404-11-03-01-00 D-01.02.04 Załadunek barier typu zakopiańskiego koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m³	5,00
A1	120	KNR	404-11-03-04-00 D-01.02.04 Transport barier zakopiańskich samochodem wywrotką na odległość do 5 km	m³	5,00
A1	130	KNR	201-02-07-01-10 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 15 Mg na odl 1,0 km -podcięcie skarpy	m³	1089,80
A1	140	KNR	201-02-14-03-20 D-02.01.01 Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 15 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 dalsze 3 km na Wysypisko wraz z opłatą składowiskową	m³	1089,80
A1	150	KNR	231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	3870,00

SYMBOL I NAZWA				JEDN			
DZ	POZ	POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A6	10	KNR	201-02-24-05-00 D-06.04.01				
			Wykopy płytkich rowów opływowych 1m3/mb rowu koparkami				
			podsiębiernymi 0,60 m³ w gruncie kat 4 na odkład	m³	100,00
A6	20	KNR	201-04-21-04-00 D-06.04.01				
			Wykopy rowów i kanałów po koparkach grub do 15 cm w gruncie kat 4	m³	15,00
A6	30	KNR	231-14-02-02-00 D-06.03.01				
			Ręczne plantowanie skarp nasypów ,rowu , pobocza wraz z jego uzupełnieniem				
			ziemią	m²	3385,12
OGÓŁEM KOSZTORYS GGA-00-029						