

Przedmiar robót

Obiekt	Roboty drogowe
Kod CPV	45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
Lokalizacja	Droga gminna m-ść Ostrówce dz. nr 12, 18/2 (obręb Rozalinowo - Piastowo), 3/37, 13/47, 13/25, 20/20, 23/17, 28/30, 29/26, 34/22 i 76 (obręb Annowo - Wiktorowo)
Biuro kosztorysowe	MJM Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo, 89-620 Klawkowo, Pogodna 1

Tabela przedmiaru robót

Roboty drogowe

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D-01.00.00	1. Roboty przygotowawcze		
			1.1 Roboty pomiarowe.		
1		D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla robót liniowych 1,00	km	1,00
			razem	km	1,00
			1.2. Karczowanie krzewów		
2			Karczowanie krzewów wraz z wycinką i wywozem poza obręb robót 600,00	m2	600,00
			razem	m2	600,00
3			Podkrzesanie drzew	szt	30,00
		D-04.00.00	2. Podbudowy		
4		D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wyrównawczej z BA AC11W 80 kg/m2 cm wraz z transportem 3539,00	m2	3 539,00
			razem	m2	3 539,00
		D-05.00.00	3. Nawierzchnie		
			3.1 Nawierzchni z betonu asfaltowego.		
5		D-05.03.03a	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S grub. 3 cm z transportem 3539,00	m2	3 539,00
			razem	m2	3 539,00
			4. Elementy ulic		
			4.1 Krawężniki betonowe.		
6		D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej B-20 wtopiony 71,30	mb	71,30
			razem	mb	71,30
			4.2 Opornik betonowy		
7		D-08.05.02	Ustawienie opornika betonowego 8x30 80,40	mb	80,40
			razem	mb	80,40
			4.3 Zjazdy, mijanki		
8			Wykonanie nawierzchni z BA AC8S grub. 3 cm wraz z wykonaniem robót ziemnych i wywozem gruntu profilowaniem, zagęszczeniem podłoża, i wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 15 cm, wykonaniem warstwy wiążącej z BA AC11W grub. 4 cm zjazdy 657,00 mijanki 116,00	m2 m2	657,00 116,00
			razem	m2	773,00
			4.4 Chodniki		
9		D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub.8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 wraz z korytowaniem, wywozem gruntu oraz profilowaniem, zagęszczeniem, podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 15 cm 134,30	m2	134,30
			razem	m2	134,30
		D-06.00.00	5. Roboty wykończeniowe		
10		D-05.01.03	Umocnienie pobocza mieszkanką optymalną stabilizowaną mechanicznie 0/31,5 mm grub. 10 cm z wykonaniem koryta i wywozem gruntu 1394,90	m2	1 394,90
			razem	m2	1 394,90
11			Regulacja urządzeń podziemnych - sieć wodociągowa 5,00	szt	5,00
			razem	szt	5,00
			6. Oznakowanie		
			6.1. Oznakowanie pionowe		
12		D-07.02.01	Ustawienie oznakowania pionowego 11,00	szt	11,00
			razem	szt	11,00
			6.2. Oznakowanie poziome		
13			Oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową do nawierzchni - cienkowarstwowe 14,75	m2	14,75
			razem	m2	14,75