

PRZEDMIAR ROBÓT GGA-00-018

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Przebudowa drogi gminnej Grochowiska Szlacheckie - Szelejewo I etap

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej Grochowiska Szlacheckie - Szelejewo

Rodzaj robót: Drogowe

Lokalizacja: m. Szelejewo Gmina Gąsawa

Działka nr 80 od granicy Gminy Rogowo km 0+000,00 do km 0+975,00
L=975,00mZamawiający: Gmina Gąsawa
ul.Żnińska 8
88-410 Gąsawa

PRZEDMIAR GGA-00-018

Strona 1

12-03-2018

SYKAL-002567

SYKAL-002567							
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
A1	CPV 45111200-0: Roboty rozbiórkowe i roboty ziemne						
A1	10	KNR	231-14-02-05-00	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm	m²	1462,50
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1			975*2*0,75		1462,50
A1	20	KNR	231-14-02-05-01	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm - transport ponad 0,5 km dalsze 4km	m²	1462,50
A2	CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni drogi gminnej						
A2	10	KNNR	N006-10-05-01-00	D-04.03.01	Ręczne oczyszczenie nawierzchni powierzchniowo utrwalanej	m²	4018,00
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1	Ciąg główny		975*4,0		3900,00
		2	Zjazdy 5 sztuk		15+15+30+36+22		118,00
A2	20	KNNR	N006-11-02-01-00	D-05.02.01a	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej ręcznie wyboje do 5 cm - uzupełnienie ubytków w podbudowie tłucznem 0/31,5mm WA24-2 F-4, LA>=30	m²	50,00
A2	30	KNNR	N006-10-05-07-00	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m²	4018,00
A2	40	KNNR	N006-01-08-02-00	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie nawierzchni powierzchniowo utrwalanej mieszanką asfaltową AC11W w ilości średnio 50kg/m2	Mg	200,90
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1			4018*0,05		200,90
A2	50	KNNR	N006-03-09-01-01	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC8S grub 3 cm	m²	4018,00
A3	CPV 45111291-4: Roboty wykończeniowe						
A3	10	KNNR	N006-01-13-05-10	D-06.03.01a	Wykonanie pobocza obustronnego z KŁSM 0/31,5mm szerokości 50cm grub 10 cm WA24-2, F-4, LA>=30	m²	975,00
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1			975*2*0,5		975,00
A3	20	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego	m²	975,00